ALTO TREVIGIANO SERVIZI

COMMISSARIO DELEGATO

PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018.

(Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)

DECRETO N. 1765 del 25 ottobre 2021

OGGETTO: Ordinanza Commissario Delegato n. 4 del 21/04/2020. Eventi meteorologici di cui all'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile. N. 558 del 15.11.2018. Piano degli interventi a valere sulle assegnazioni di risorse finanziarie di cui al D.P.C.M. del 27.02.2019 relativo allo stanziamento disposto ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018, annualità 2020.
"Lavori di sistemazione della strada Campo Schievenin e condotta adduttrice acquedotto a seguito dei dissesti e criticità degli eventi atmosferici del mese di ottobre 2018".
Cod. int. LN145-2020-558-BL-350. CUP E83E19003450006.
Approvazione perizia di variante in corso d'opera in aumento contrattuale
Approvazione del nuovo quadro economico.
Approvazione del verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1

IL SOGGETTO ATTUATORE

PREMESSO CHE:

- ✓ nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- ✓ con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n° 558 del 15.11.2018, il Presidente della Regione Veneto è stato nominato Commissario Delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi dei mesi di ottobre e novembre 2018

VISTA l'Ordinanza del Commissario delegato n. 4 del 21/04/2020 con cui è stato approvato il Piano degli interventi afferente alle risorse assegnate con il D.P.C.M. del 04/04/2019, relativo allo stanziamento disposto ai sensi dell'articolo 24 quater, del D.L. n. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136/2018, annualità 2020, per Euro € 212.504.778,79, come dettagliato elenco nell'allegato B all'Ordinanza;

VISTO che con tale Ordinanza il Commissario Delegato ha disposto, tra l'altro, di:

1) approvare, come autorizzato dal Dipartimento della Protezione Civile con le note n. POST/16615 del 26/03/2020, n. POST/19008 del 03/04/2020 e n. POST/20670 del 09/04/2020, l'elenco di n. 351 interventi per la somma complessiva di Euro 212.504.778,79, come dettagliato nell'allegato B all'Ordinanza 4/2020 quale Piano degli interventi afferente alle risorse assegnate ai sensi del D.P.C.M. del 27/02/2019 a valere sulla quota di Euro 255.315.249,92 di cui allo stanziamento ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018, annualità 2020, come indicato nell'Allegato A – Quadro economico della Contabilità commissariale n. 6108 (riga 2, colonna 2);
2) approvare, come autorizzato dal Dipartimento della Protezione Civile con nota n. POST/20670 del 09/04/2020, l'accantonamento della somma di Euro 41.383.971,13 per contributi a favore di imprese e attività economiche ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera e), del D.Lgs n. 1/2018, come disposto dal D.P.C.M. del 27/02/2019 a valere sulla quota di Euro 255.315.249,92 di cui allo stanziamento ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018, annualità 2020, come indicato nell'Allegato A – Quadro economico della Contabilità commissariale n. 6108 (riga 2, colonna 2), per il quale si fa rinvio a successivi provvedimenti il relativo impegno di spesa;
3) procedere, in relazione al Piano degli interventi di cui al punto 1), all'individuazione dei relativi Soggetti Attuatori, in attuazione dell'art. 1, comma 6, della O.C.D.P.C. n. 558/2018, come dettagliato nel medesimo allegato B, colonna H;
4) impegnare, in relazione al Piano degli interventi come dettagliato nell'allegato B al presente provvedimento e a favore dei Soggetti Attuatori di cui al precedente punto, la somma complessiva di Euro 212.504.778,79 a valere sulla quota di Euro 255.315.249,92 di cui allo stanziamento ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018, annualità 2020, come indicato nell'Allegato A – Quadro economico della Contabilità commissariale n. 6108 (riga 2, colonna 2);
5) attribuire ai Soggetti Attuatori come individuati al punto 3), e specificati nell'allegato B (colonna H, righe da 147 a 351), le funzioni relative alla progettazione, approvazione dei progetti, appalto, sottoscrizione del contratto, esecuzione degli interventi e liquidazione da operarsi in riferimento alle modalità di cui alla nota commissariale prot. n. 55586 dell' 8 febbraio 2019 che si intende integralmente richiamata;
6) stabilire che i Soggetti attuatori di cui al precedente punto 5) svolgono le attività assegnate nel rispetto della vigente normativa comunitaria, avvalendosi, in considerazione dell'urgenza connessa alla finalità delle opere nonché dei

Cannaregio 168 – Palazzo Sceriman – 30121 Venezia – Tel. 041 2794501 – 2025 – Fax 041 2794723
PEC: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it
Email: eventiottobrenovembre2018@regione.veneto.it

ristretti tempi previsti dal D.P.C.M. 27 febbraio 2019, pubblicato in G.U. n 79, serie generale del 3 aprile 2019, delle deroghe previste dalle Ordinanze di Protezione Civile emanate in ordine all'evento di cui trattasi;

7) stabilire altresì che i Soggetti Attuatori di cui al precedente punto 5) assicurano il monitoraggio degli interventi di competenza, sia nella fase realizzativa che nelle connesse attività amministrative, nell'ambito delle funzioni attribuite ai sensi dell'art. n. 4 garantendone la conformità ai finanziamenti ricevuti e all'O.C.D.P.C. n. 558/2018;

8) disporre per gli interventi ricompresi nell'allegato B, la contrattualizzazione da parte dei Soggetti Attuatori ai sensi dell'art 2, co. 3, del D.P.C.M. del 27/02/2019, entro il 30 di settembre 2020.

VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato per la Regione Veneto n° 1 del 23.11.2018 con la quale, in attuazione delle disposizioni di cui alla O.C.D.P.C. dianzi indicata, sono stati individuati i diversi Soggetti attuatori;

CONSIDERATO:
- che, tra tali figure, è stato individuato e nominato lo scrivente ing. Roberto Durigon – Direttore di Alto Trevigiano Servizi S.r.l. con sede in Via Schiavonesca Priula n. 86 a Montebelluna TV – quale soggetto cui compete l'attuazione degli interventi di ripristino di alcune opere acquedottistiche;
- che tra gli interventi urgenti da attuare risulta compreso anche quello denominato "Lavori di sistemazione della strada Campo Schievenin e condotta adduttrice acquedotto a seguito dei dissesti e criticità degli eventi atmosferici del mese di ottobre 2018" Cod. int. LN145-2020-558-BL-350.", compromesse a seguito dell'evento calamitoso dell'ottobre 2018 e che necessitano di un urgente ripristino al fine di garantirne la funzionalità;
- che, con nota Commissariale n° 55586 dell'08 febbraio 2019, il Soggetto Attuatore deve espletare anche le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, laddove non abbia inteso individuare altro soggetto cui conferire le funzioni di R.U.P. all'interno della struttura di riferimento;

OSSERVATO:
- che all'intervento relativo ai lavori di "Lavori di sistemazione della strada Campo Schievenin e condotta adduttrice acquedotto a seguito dei dissesti e criticità degli eventi atmosferici del mese di ottobre 2018" Cod. int. LN145-2020-558-BL-350, è stato assegnato il codice CUP E83E19003450006;
- che, inoltre, l'indicata O.C.D.P.C. n° 558/2018, all'art. 4, introduce la possibilità, per i soggetti attuatori, di ricorrere a motivate deroghe a disposizioni normative per l'effettuazione delle loro attività;

DATO ATTO che per il progetto sopra menzionato si evidenzia una spesa complessiva di € 2.500.000,00 che sarà sostenuta con fondi impegnati con O.C. n. 4 del 21/04/2020, a valere sulla Contabilità Speciale n. 6108 intestata a "C.D.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21 già C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018", nell'importo complessivo di € 2.500.000,00, sulla base delle risultanze della contabilità lavori;

RICHIAMATI:
- il proprio decreto n. 1166 del 04.08.2020 con il quale, ai sensi dell'art. 14 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 15.11.2018, n° 558, si dichiara la conclusione positiva della conferenza indetta per l'approvazione del progetto definitivo/esecutivo inerente i "Lavori di sistemazione della strada Campo Schievenin e condotta adduttrice acquedotto a seguito dei dissesti e criticità degli eventi atmosferici del mese di ottobre 2018" Cod. int. LN145-2020-558-BL-350, CUP E83E19003450006; con medesimo atto si approvava il progetto dei lavori ed è stato altresì approvato l'avvio delle procedure relative all'affidamento dei lavori stessi;
- il decreto n. 1529 del 14.09.2020 che approva l'esito della procedura di cui al succitato decreto e aggiudica i "Lavori di sistemazione della strada Campo_Schievenin e condotta adduttrice acquedotto a seguito dei dissesti e criticità degli eventi atmosferici del mese di ottobre 2018" - Cod. int. LN145-2020-558-BL-350. CUP E83E19003450006 alla ditta Adriacos S.r.l. con sede in Latisana (UD), che ha offerto il ribasso del – 16,73% per l'importo complessivo offerto pari a € 1.020.790,82 oltre IVA di legge;
- il contratto rep. n. 957 del 24 e 25.09.2020 a mezzo del quale la ditta appaltatrice ha assunto i lavori di sistemazione della strada Campo Schievenin e condotta adduttrice acquedotto;
- il decreto n. 1993 del 19.10.2020 che approva la rimodulazione del quadro economico del progetto definitivo-esecutivo, redatto dal Soggetto Attuatore ing. Roberto Durigon, relativo all'intervento in argomento, dell'importo complessivo, comprese le somma a disposizione ed IVA inclusa, pari a € 2.500.000,00, a seguito degli affidamenti dei lavori;

- la consegna dei lavori intervenuta in data 03.11.2020; per l'esecuzione dei lavori erano stabiliti dal contratto di appalto 240 gg. naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna, con ultimazione dei lavori entro il 01.07.2021;
- la concessione della proroga contrattuale alla ditta Adriacos S.r.l., fissando il nuovo termine di ultimazione dei lavori al 31.07.2021;
- la sospensione dei lavori con decorrenza dal giorno 30.07.2021, ad oggi in corso;

CONSIDERATO che, come espressamente riportato nel decreto 1993/2020, il quadro economico è stato rimodulato come di seguito riportato:

Quadro Economico	Riformulazione
A- LAVORI	
1. Opere di consolidamento e sistemazione strada	€ 224.529,79
2. Sistemazione area in frana	€ 545.585,11
3. Ripristino condotte	€ 159.334,51
4. Lavori in economia	€ 28.031,32
Totale A) a+b+c+d	**€ 957.480,72**
Oneri per la sicurezza il 4% circa dell'importo lavori non soggetti a ribasso di gara	€ 63.310,10
Totale importo del lavoro	**1.020.790,82 €**
B- SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
1.a Indagini geognostiche - Son.Geo srl	19.439,84 €
1.b Indagini geognostiche - Pulizia - Barbisan	2.700,00 €
1.c Indagini geognostiche - Pulizia - Geo Alpi	10.919,00 €
2.a Per spese generali e tecniche per Progettazione Preliminare	31.200,00 €
2.b Per spese generali e tecniche per Progettazione Definitiva - Esecutiva	62.400,00 €
2.c Per spese generali e tecniche Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudi e consulenze geologiche	88.400,00 €
2.d Indagini geognostiche - Doglioni	14.789,29 €
3. Per spese per attività amministrative connesse alla progettazione, e di supporto al RUP e di verifica e validazione e per commissioni di gara	- €
4. Per Relining condotte esistenti DN 350 e DN 450 con inserimento di guaina tubolare	
4.1 - Relining DN 350 INTECO	196.350,00 €
4.2 - Relining DN 450 Lavori - DANPHIX	199.405,00 €
4.3 - Relining DN 450 Fornitura Tubolare PRIMUS LINE	194.400,00 €
5. Per acquisto tubazioni acquedotti, pezzi speciali, curve T e apparecchiature idrauliche a corredo delle condotte.	107.018,45 €
6. Per espropri, occupazioni e servitù	- €
7. Per oneri fiscali	

Il 22% su A+B1+B2+B4+B5	428.518,73 €
8. Per imprevisti compresi oneri fiscali	123.668,87 €
Totale. Somme a disposizione dell'Amministrazione	**1.479.209,18 €**
	2.500.000,00 €

CONSIDERATO che:
- successivamente alla frana verificatesi nel territorio comunale di Alano di Piave in data 02.02.2019 che ha comportato la rottura della tubazione dell'acquedotto dell'Alto Schievenin, ATS S.r.l. ha provveduto ad eseguire in urgenza la realizzazione di un bypass provvisorio dell'Acquedotto CMG per garantire la continuità dell'erogazione del servizio idrico, nonché alcuni lavori per la messa in sicurezza dell'area anche per il passaggio dei frontisti e il ripristino di alcune aree private sottostanti, per l'importo di € 110.547,52;
- nel contempo ATS S.r.l. ha provveduto alla programmazione e progettazione degi interventi urgenti da eseguire per il ripristino dell'area comprendenti la riparazione della condotta in argomento, il consolidamento del terrapieno che sorregge le tubazioni e la strada comunale e gli interventi di prevenzione per futuri eventi dannosi (drenaggi, geostuoia, ecc,), opere successivamente inserite nel progetto denominato "Lavori di sistemazione della strada Campo Schievenin e condotta adduttrice acquedotto a seguito dei dissesti e criticità degli eventi atmosferici del mese di ottobre 2018", cod. int. LN145-2020-558-BL-350;

VISTO che ATS S.r.l. ha provveduto ad aprire un sinistro presso la compagnia ITAS MUTUA AG. Leader Assicurazioni S.r.l. per il rimborso delle spese sostenute a fronte dell'esecuzione degli interventi sopra descritti, ottenendo nel mese di novembre 2020 la conferma dell'importo liquidabile pari a € 340.000,00, al lordo di franchigia pari a € 5.000,00, a copertura delle spese già sostenute e solo parzialmente di competenza degli interventi inseriti in progetto;

VISTO che l'importo di € 110.547,52 ha copertura nelle somme liquidate da ITAS MUTUA AG, e si intende destinare la rimanente somma pari a € 224.452,48, corrisposta a titolo di parziale indennizzo per la messa in sicurezza ed il ripristino dei luoghi, alla copertura delle seguenti spese:
- € 30.052,48 per la realizzazione di ulteriori opere di messa in sicurezza dell'esistente condotta denominata Schievenin presente ed in esercizio lungo la strada oggetto dei lavori, opere non previste nel progetto denominato "Lavori di sistemazione della strada Campo Schievenin e condotta adduttrice acquedotto a seguito dei dissesti e criticità degli eventi atmosferici del mese di ottobre 2018", Cod. int. LN145-2020-558-BL-350;
- € 194.400,00 per la fornitura del tubolare PRIMUS LINE – Relining DN450, inserito nella voce 4.3 del Quadro Economico rimodulato dei lavori in argomento, così come riportato nel decreto 1993 del 2020 (affidamento della fornitura a cura di ATS S.r.l. e previsto successivo rimborso da parte del Commissario Delegato);

PRESO ATTO che, destinando le somme liquidate dalla società ITAS MUTUA AG a copertura delle spese sopra descritte, si rende disponibile la somma di € 194.400,00, al netto di iva, ovvero € 237.168,00 iva inclusa del precedente quadro economico, per l'esecuzione di ulteriori lavorazioni;

PRESO ATTO altresì che si intende utilizzare per la realizzazione di ulteriori opere anche la somma di € 101.367,93 al netto di iva, ovvero € 123.668,87, oneri fiscali inclusi, derivante dalla voce 8 del Quadro Economico del progetto dei lavori in argomento - *imprevisti compresi oneri fiscali*, approvato con decreto n. 1993 del 19.10.2020;

PRESO ATTO della necessità di eseguire alcune lavorazioni aggiuntive al progetto dei "Lavori di sistemazione della strada Campo Schievenin e condotta adduttrice acquedotto a seguito dei dissesti e criticità degli eventi atmosferici del mese di ottobre 2018", al fine di provvedere:
- al rafforzamento delle chiodature previste per le opere in calcestruzzo armato di consolidamento dei cicli della sede stradale in funzione del substrato roccioso esistente estremamente variabile lungo l'asse stradale;
- alla realizzazione di una pista provvisoria a monte dell'area di frana per poter permettere il transito dei mezzi delle attività produttive esistenti che altrimenti nel caso della realizzazione di alcune lavorazioni e scavi per il

consolidamento dei cigli sarebbero rimaste isolate, considerato che non erano fattibili accessi alternativi dalla sponda sinistra del torrente Tegorzo come ipotizzato in sede di progettazione esecutiva;

- alla realizzazione degli scavi lungo la condotta di acquedotto del DN 350 necessari per l'inserimento del relining dei tubulari "SANIVAR"; tale intervento risulta necessario in quanto le tubazioni in ghisa grigia DN 350 presentano delle problematiche di durata nel tempo con conseguente pericolo alla stabilità delle aree interessate dal passaggio delle condotte per le perdite d'acqua; l'estensione dell'intervento di relining si sviluppa su circa 2700 m con annessa sistemazione del piano stradale;
- alla sistemazione dell'attraversamento della condotta DN 450 del Torrente Tegorzo a valle del ponte Cagnin. La sistemazione dell'attraversamento, danneggiato dagli eventi atmosferici dell'ottobre 2018, non era stata inserita nel progetto approvato, in quanto il danno non era stato rilevato data la copertura delle opere dal materiale depositato dalla corrente. I danni subiti dall'attraversamento sono al coronamento della soglia di protezione a valle della tubazione, alle opere di protezione della tubazione e alle opere dello scarico presente in sponda sinistra del Tegorzo. I lavori di sistemazione possono riassumersi in:
    - Ripristino del rivestimento della gaveta della soglia di protezione della tubazione DN 450;
    - Realizzazione di un selciatone a protezione della condotta DN 450;
    - Realizzazione di una scogliera di protezione in sponda sinistra dal ponte Cagnin alla soglia di protezione dell'attraversamento e adeguamento del pozzetto di scarico esistente;
    - Messa in sicurezza delle opere di accesso all'area del pozzetto di scarico per interventi di manutenzione, mediante sistemazione della scala esistente e barriere di protezione;
- considerata la vulnerabilità delle condotte di acquedotto esistenti, alla posa in opera di cavidotti lungo la sede stradale interessata dall'intervento di cavidotti per il proseguimento del sistema di telecontrollo necessario sia per il regolare funzionamento dell'acquedotto che per il sistema di allarme in caso di rotture;
- alla realizzazione di un impianto di protezione catodica a difesa della condotta posata;
- a completamento delle opere è stata inoltre prevista la posa in opera di un cavidotto lungo tutto il percorso della sede stradale per l'illuminazione pubblica compreso pozzetti di controllo per l'inserimento dei cavi da completarsi in seguito da parte dell'amministrazione comunale;

VALUTATA pertanto la necessità di revisionare le scelte tecniche adottate al momento della progettazione delle opere in oggetto, anche in considerazione delle somme che si rendono disponibili in seguito alla liquidazione del sinistro e alla diponibilità delle somme accantonate alla voce imprevisti;

RICHIAMATE:

- la nota del Soggetto Attuatore del 19 maggio u.s., prot. n. 0018861/21, mediante la quale si chiedeva l'autorizzazione al Commissario Delegato all'utilizzo delle seguenti somme per l'esecuzione di nuove lavorazioni di perizia di variante per i "Lavori di sistemazione della strada Campo Schievenin e condotta adduttrice acquedotto a seguito dei dissesti e criticità degli eventi atmosferici del mese di ottobre 2018":
  € 194.400,00, al netto di iva, ovvero € 237.168,00 iva inclusa, inizialmente stanziati per la fornitura del tubolare PRIMUS LINE – Relining DN450, voce 4.3 del Quadro Economico rimodulato, così come riportata nel decreto 1993 del 2020 (tale importo trova copertura nelle somme liquidate ad ATS S.r.l. dalla società assicuratrice, come più dettagliatamente indicato nella citata nonta del 19.05.2021);
  € 101.367,93 al netto di iva, ovvero € 123.668,87, oneri fiscali inclusi, derivanti dalla voce 8 del Quadro Economico del progetto dei lavori in argomento;
  come precisato nella citata nota, tali somme saranno destinate all'esecuzione delle lavorazioni aggiuntive al progetto dei "Lavori di sistemazione della strada Campo Schievenin e condotta adduttrice acquedotto a seguito dei dissesti e criticità degli eventi atmosferici del mese di ottobre 2018", ivi descritte, per un importo massimo pari a € 295.767,93 iva esclusa;
- la nota del Commissario Delegato di data 15.06.2021 avente ad oggetto "Ordinanza del Capo dipartimento della Protezione Civile n. 558/2018 e successive modificazioni e integrazioni – Utilizzo delle economie – Indicazioni operative";
- la successiva nota, prot. ATS S.r.l. 0025095/21 del 09.07.2021, con la quale il Soggetto Attuatore comunica al Commissario Delegato che verranno utilizzare le seguenti somme per l'esecuzione di nuove lavorazioni di perizia di variante per i "Lavori di sistemazione della strada Campo Schievenin e condotta adduttrice acquedotto a seguito dei dissesti e criticità degli eventi atmosferici del mese di ottobre 2018":

€ 194.400,00, al netto di iva, ovvero € 237.168,00 iva inclusa, inizialmente stanziati per la fornitura del tubolare PRIMUS LINE – Relining DN450, voce 4.3 del Quadro Economico rimodulato, così come riportata nel decreto 1993 del 2020 (tale importo trova copertura nelle somme liquidate ad ATS S.r.l. dalla società assicuratrice);
€ 101.367,93 al netto di iva, ovvero € 123.668,87, oneri fiscali inclusi, derivanti dalla voce 8 del Quadro Economico del progetto dei lavori in argomento;

ESAMINATI gli elaborati del progetto di variante in argomento, redatto nel mese di ottobre 2021 dall'ing. Eugenio De Demo della società Enco Engineering Consultants S.r.l., già incaricato della Direzione dei Lavori, che prevede in dettaglio la realizzazione degli interventi sopra descritti;

VISTO che per la realizzazione dei lavori previsti dal presente progetto di variante sono previsti n. 8 Nuovi Prezzi concordati in contraddittorio con l'impresa appaltatrice Adriacos S.r.l. come risulta dal Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n. 1;

VISTO che i lavori previsti dalla perizia, il cui importo risulta aumentato di € 239.717,86 al netto di iva, passano da un importo contrattuale di € 1.020.790,82 al netto di iva, oneri per la sicurezza inclusi, a un importo di perizia netto di € 1.260.508,68, oneri per la sicurezza inclusi;

VISTO che il progetto di variante prevede il seguente nuovo Quadro Economico, senza variazione dell'importo complessivo di progetto:

LAVORI		
a. Opere di consolidamento e sistemazione strada	€ 276.121,59	
b. Sistemazione area in frana	€ 568.528,97	
c. Ripristino condotte	€ 160.484,22	
d. Lavori in economia	€ 28.031,32	
e. Opere suppletive Relaining	€ 17.438,40	
f. Attraversamento Tegorzo DN 450	€ 35.109,88	
g. Opere suppletive Strada	€ 111.478,72	
Totale A) a+b+c+d +e+f+g		**€ 1.197.198,58**
Oneri per la sicurezza il 4% circa dell'importo lavori non soggetti a ribasso di gara		€ 63.310,10
Totale importo dei lavoro		**€ 1.260.508,68**
B- SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
1. Indagini geognostiche	€ 33.058,84	
2. Per spese generali e tecniche per progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudi e consulenze geologiche	€ 219.253,29	
3. Per spese per attività amministrative connesse alla progettazione, e di supporto al RUP e di verifica e validazione e per commissioni di gara	€ 2.000,00	
4. Per Relining condotte esistenti DN 350 e DN 450 con inserimento di guaina tubolare	€ 395.755,00	
5. - Per acquisto tubazioni acquedotti, pezzi speciali, curve T e apparecchiature idrauliche a corredo delle condotte e per protezione catodica condotte e telecontrollo.	€ 117.022,45	
6. Per espropri, occupazioni e servitù	€ 0,00	
7. Per oneri fiscali Il 22% su A+B1+B2+B3+B4+B5	€ 445.631,52	
8. Per imprevisti compresi oneri fiscali	€ 26.770,22	
Totale . Somme a disposizione dell'Ammministrazione		**€ 1.239.491,32**
TOTALE GENERALE		**€ 2.500.000,00**

VISTO che, per l'effetto delle lavorazioni aggiuntive previste dalla perizia, si è ritenuto di prorogare il tempo di consegna per giorni 60, portando il termine di consegna delle opere a 300 gg. naturali e consecutivi, comprensivi di ferie contrattuali e eventi meteorologici avversi;

VISTO il D. Lgs. 02.01.2018, n. 1;
VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 15.11.2018, n. 558 e 559/2018 e 601/2019;
VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato per la Regione Veneto n. 1 del 23.11.2018;
VISTA la nota Commissariale n. 55586 DEL 08.02.2019;
VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato per la Regione Veneto n. 4/2020;
VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato per la Regione Veneto n. 4/2021

RICHIAMATE le deroghe indicate all'articolo 4 dell'OCDPC n. 558/2018;

DECRETA

- di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di approvare il progetto di variante in argomento, redatto nel mese di ottobre 2021 dall'ing. Eugenio De Demo della società Enco Engineering Consultants S.r.l., per gli interventi in premessa descritti;
- di approvare il nuovo quadro economico di spesa così come riportato nelle premesse;
- di approvare il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n. 1 concordato in contraddittorio con la ditta appaltatrice Adriacos S.r.l.;
- di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, la proroga di giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi dei termini previsti per la realizzazione dei lavori in oggetto;
- di dare atto che alla ditta appaltatrice dei lavori non verrà riconosciuto alcun maggior compenso a qualsiasi titolo per il prolungamento del tempo utile contrattuale, se non a fronte di nuovi lavori debitamente autorizzati dalla stazione appaltante e realizzati dalla ditta appaltatrice;
- di dare atto che la spesa per i lavori in oggetto è coperta con fondi impegnati con O.C.D.P.C. n. 4 del 21/04/2020, a valere sulla Contabilità Speciale n. 6108 intestata a "C.D.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21 già C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018", nell'importo complessivo di € 2.500.000,00, sulla base delle risultanze della contabilità lavori;
- di pubblicare integralmente il presente decreto sul B.U.R. della Regione del Veneto, ai sensi art. 42 del D.Lgs 33/2013, nonché sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali

IL SOGGETTO ATTUATORE
Ing. Roberto Durigon